

# 回 答 書

工 事 名 資源物保管倉庫建設工事

質 問 事 項	回 答
<p>図面番号 A-18 雨水排水設備図・外構図の浸透枡⑦～既設側溝に接続の計画ですが、 ※適宜現況レベルに併せて施工することと記述があるように、既設側溝の深さが GL-400 程度でしたので、枡リストの⑦～側溝への接続は、管底 870 を管底 400 程度として宜しいでしょうか。</p>	<p>差し支えありません。</p>
<p>図面番号 E-02 工事用の仮設電気ですが、既存 COD 計室の分岐盤からお借りすることは出来るでしょうか。</p>	<p>差し支えありません。</p>
<p>図面番号 E-02 前質疑が可能な場合、本設ケーブルを仮設ケーブルとして、事前に使用することは可能でしょうか。</p>	<p>差し支えありません。</p>
<p>図面番号 E-02 工事用の仮設トイレは、汲み取り式を設置計画していますが、使用人員が被ったときは、既存の屋外トイレを使用しても宜しいでしょうか。</p>	<p>差し支えありません。</p>
<p>図面番号 E-03、E-04 露出部分の電線管及びボックス類は塗装を行うと記載ありますが、E-01 特記事項 11 と相違があります。どちらが正しいでしょうか。</p>	<p>設計上、塗装することとしています。 図面番号 E-03、E-04 の内容を優先してください。</p>
<p>子メーター設置の上、工事完了後に精算をおこなうことで仮設・電気・水道を貸与させて頂くことは可能でしょうか。</p>	<p>差し支えありません。</p>

<p>敷地内に工事車両、代理人の車両の駐車スペースをお借りすることは可能でしょうか</p>	<p>差し支えありません。</p>
<p>市況の状況により資材の調達が困難となった場合は工程の延長を御認め頂けるでしょうか。</p>	<p>原則、工期内に完了することとしており、資材調達が困難等のやむを得ない理由がある場合は、別途協議いたしますが、次期工事の予定が控えているため、配慮願います。</p>
<p>作業時間は何時からを想定しておりますか。</p>	<p>作業時間は、原則午前9時から午後4時30分までを想定しております。          なお、上記の作業時間外に実施する場合は別途協議願います。</p>
<p>搬出入を想定している門扉は何時より開錠、施錠をしておりますか。</p>	<p>搬出入は、原則組合敷地北側の門を想定しており、開錠は午前8時、施錠は午後5時としております。          なお、上記の門からの搬出入が難しい場合は別途協議願います。</p>
<p>掘削時に予期せぬ地中埋設物インフラの切り回しが発生した場合は、別途協議頂けると考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>